

向阳村道路加宽、入户盖板及边沟开挖工程 工程

工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： \_\_\_\_\_ 向阳村道路加宽、入户盖板及边沟开挖工程 \_\_\_\_\_

投 标 总 价 (小写)： \_\_\_\_\_ 1,030,787.49 \_\_\_\_\_

(大写)： \_\_\_\_\_ 壹佰零叁万零柒佰捌拾柒元肆角玖分 \_\_\_\_\_

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法 定 代 表 人

或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：向阳村道路加宽、入户盖板及边沟开挖工程      标段：向阳村道路加宽、入户盖板及边沟开挖工程      第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
(一)	分部分项工程费		
1.1	道路加宽		
1.2	排水沟(不含成品排水沟及安装)		
1.3	涵管、盖板及其它		
(二)	措施项目费		
(1)	单价措施项目费		
2.1.1	大型机械设备进出场及安拆		
(2)	总价措施项目费		
①	安全文明施工费		
②	其他措施项目费		
③	专业工程措施项目费		
(三)	其他项目费		
(3)	暂列金额		
(4)	专业工程暂估价		
(5)	计日工		
(6)	总承包服务费		
(四)	规费		
(1)	社会保险费		
①	养老保险费		
②	医疗保险费		
③	失业保险费		
④	工伤保险费		
⑤	生育保险费		
(2)	住房公积金		
(3)	环境保护税		
(五)	税金		
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)-甲供材料费			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：向阳村道路加宽、入户盖板及边沟开挖工程

标段：向阳村道路加宽、入户盖板及边沟开挖工程

第 1 页 共 2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		道路加宽						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：详见地勘 2. 挖土深度：详见设计图纸	m3	1452			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 运距：投标人自行考虑	m3	1302			
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：道路加宽部分	m2	2670			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 厚度：20cm 3. 其他：详见设计图纸	m2	2670			
5	040202015001	水泥稳定砂砾	1. 水泥含量：6% 水泥稳定砂 2. 厚度 20cm	m2	2670			
6	040202009001	砂砾石	1. 石料：砂 2. 厚度 20cm	m2	2670			
7	040901008001	植筋	1. 材料规格：Φ16； 2. 植入深度：0.75m；	根	1782			
8	040103001003	回填方	道路低洼处回填土，夯填压实	m3	150			
		分部小计						
		排水沟（不含成品排水沟及安装）						
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见地勘 2. 挖土深度：详见设计图纸	m3	2046.8			
10	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 运距：投标人自行考虑	m3	2046.8			
11	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：砂垫层 2. 厚度：20CM	m3	120.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：向阳村道路加宽、入户盖板及边沟开挖工程

标段：向阳村道路加宽、入户盖板及边沟开挖工程

第 2 页 共 2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	040103001001	回填方	沟底回填50厚砂垫层及沟两侧100厚回填砂	m3	336			
13	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	沟底200厚水泥稳定砂砾层6%	m2	2408			
		分部小计						
		涵管、盖板及其它						
14	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：详见地勘 2. 挖土深度：详见设计图纸	m3	69.12			
15	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 运距：投标人自行考虑	m3	69.12			
16	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度：20cm厚砂垫层，20cm混凝土基础，安装涵管后沟两侧混凝土 2. 规格：DNG00砼涵管	m	32			
17	010512008001	入户盖板	1. 混凝土强度等级：C30； 2. 包含模板； 3. 其他：详见设计图纸	m3	83.6			
18	040901001002	现浇构件钢筋	钢筋种类：Φ8	t	1.321			
		分部小计						
		措施项目						
19	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 向阳村道路加宽、入户盖板及边沟开挖工程
标段: 向阳村道路加宽、入户盖板及边沟开挖工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
一		安全文明施工费						
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.66				
二		其他措施项目费						
2	041109002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	041109003001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	041109004002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	041109004001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	04B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
三		专业工程措施项目费						
8	04B002	专业工程措施项目费						
		合 计						

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-



