



低压电缆线路安装工程

序号	产品名称	型号	单位	数量	单价/元	合价/元	备注
1	武汉市农业技术推广中心低压电缆线路安装工程			420米			安装低压电缆420米及配套电力设备，本次采购价包含低压电缆线路安装所有的人工、机械、运输等费用。
2	人工挖土方 普通土（深2m以内）		m³	10			包括但不限于以下安装内容，具体安装内容根据现场实际环境及需求进行增减。
3	机械挖土		100m³	1.3			
4	挖冻土		m³	260			
5	回填土、碾压		m³	384			
6	电缆保护管铺设（塑料管Φ150mm以内）		100m	4.00			
7	电缆支架沿电杆敷设		套	3.00			
8	密封电缆保护管安装（钢管Φ80mm）		根	2.00			
9	1kV排管内电力电缆敷设（截面70mm²以内）		100m	4.20			
10	1kV电力电缆终端头制作安装（截面120mm²以内）		个	6			
11	电缆试验 绝缘摇测（查回路）		盘回路	1			
12	人力运输（平均运距500米以内）线材		tKm	0.5			
13	人力运输（平均运距500米以内）金具绝缘子零星钢材		tKm	0.8			
14	汽车装卸 线材		t	1.0			
15	汽车运输 线材		t.km	10.5			
16	汽车装卸 金具绝缘子零星钢材		t	1.6			
17	汽车运输 金具绝缘子零星钢材		t.km	15.6			
18	基础钢筋加工制作（钢筋笼）		t	0			
19	其他安装 标牌安装（电缆标识桩）		块（组）	8			
20	其他安装 跳线制作及安装		单相	4			
21	配电装置 低压配电箱安装（变台JP柜）		台	1			
22	送配电系统调试1KV		系统	1			
合计金额：28,613.00元							