



忻山镇石湾村党群服务中心装饰工程清单

序号	清单明细	清单特征描述	计量单位	工程量
1	平面块料拆除	旧地面瓷砖	m ²	42.000
2	门窗拆除	门窗拆除	m ²	163.000
3	立面块料拆除	旧墙面瓷砖	m ²	527.000
4	旧办公室线路拆除	旧办公室线路拆除	m ²	360.000
5	旧桌椅搬运	旧桌椅搬运	m ²	360.000
6	旧黑板拆除	旧黑板 1.2米×4米	个	18.000
7	大便沟 24 米	大便沟	m ²	20.000
8	砖砌体拆除	砖砌体拆除	m ³	10.800
9	门窗拆除	门窗拆除	m ²	30.800
10	垃圾清理及运输	垃圾清理及运输	项	1.000
11	办公室装修			
12	瓷砖地面	瓷砖 1200×600	m ²	330.000
13	木质门	实木门	樘	6.000
14	金属(塑钢、断桥)窗	铝合金 普通窗安装 推拉	m ²	80.000
15	抹灰面油漆	1. 真石漆 墙面;	m ²	795.000
16	抹灰面油漆	1. 乳胶漆 室内 墙面 二遍;	m ²	1832.000
17	檩顶树脂瓦棚	檩顶树脂瓦棚	m ²	40.000
18	电动车棚树脂瓦棚	电动车棚树脂瓦棚	m ²	46.000
19	刮墙	1. 多孔砖墙 1 砖 1 灰浆砂浆 换: 水泥砂浆 1:2.5; 2. 墙面抹灰	m ²	15.744

20	吊顶天棚	600×600 铝扣板	m ²	90.000
21	块料踢脚线	1. 踢脚线 陶瓷地面砖;	m ²	50.000
22	全玻自由门	钢化玻璃门 2000*2800	樘	2.000
23	服务吧台	长 10 米高 1.05 米宽 0.6 米	组	10.000
24	多孔砖墙	1. 多孔砖墙 1 砖~现拌砂浆~ 换: 水泥砂浆 M7.5;	m ³	26.400
25	墙面一般抹灰	两面粉刷水泥砂浆打底	m ²	220.000
26	块料墙面	瓷砖地面	m ²	120.000
27	墙面装饰板	岩板墙面	m ²	13.500
28	亚克力字	党群服务站	个	5.000
29	装修电气			
30	插座	五孔插座	个	90.000
31	普通灯具	平板灯 600*600	套	6.000
32	照明开关	单联开关, 250V 10A	个	20.000
33	照明开关	双联开关, 250V 10A	个	20.000
34	普通灯具	吸顶灯	套	25.000
35	小线槽	塑料线槽	m	750.000
36	大线槽	塑料线槽	m	270.000
37	配线	管内穿线 穿照明线 BV-1.5mm ²	m	1000.000
38	配线	管内穿线 穿照明线 BV-2.5mm ²	m	600.000
39	配线	管内穿线 穿动力线 BV-4mm ²	m	600.000
40	配线	管内穿线 穿动力线 BV-10mm ²	m	200.000
41	控制开关	2P100A 空开	个	4.000
42	控制开关	2P40A 空开	个	20.000





43	控制开关	2P 漏电开关	个	
44	插座	网络插座	个	
45	塑料管	室内 PVC-U 塑料排水管(粘接)DN110	m	25.000
46	塑料管	室内 PVC-U 塑料排水管(粘接)DN75	m	12.000
47	塑料管	室内 PVC-U 塑料排水管(粘接)DN50	m	40.000
48	配管	半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC25	m	60.000
49	大便器	蹲式大便器安装 大便器低位水箱冲水, 含五金配件	组	6.000
50	给、排水附(配)件	水龙头安装	个	6.000
51	螺纹阀门	三角阀	个	6.000
52	软接头(软管)	软管	根	6.000
53	监控设备	含: 锐捷 16 口全千兆网管交换机; 宇视 6 路单盘位录像机; 希捷 2TB 硬盘; 宇视 4 百万 POE 全彩半球; 祯田 24 寸专业监视器; 网线线管、线槽等辅材	项	1.000
54	网络费用	网络费用	月	1.000