

附件3

采购（工程量）清单

永丰村安置点混凝土浇筑、水沟浇筑工程量清单

序号	名称	项目特征描述	单位	数量
1	18公分混凝土 浇筑	基础深挖18公分 C25混凝土	m ²	35
2	18公分混凝土 浇筑	基础深挖18公分 C25混凝土 浇筑	m ²	152.48
3	水沟	混凝土浇筑及镀锌铁水沟盖 板	m	4.3
4	挖机基础	地面整平及回填	天	2
5	挖沟70公分	人工挖沟 人工回填	米	32.4
6	挖机整平	地面整平	天	2
7	废土清运	废土清运	车	8
8	30公分水沟浇 筑	30公分水沟面混凝土浇筑 两边18墙切砖30公分及粉刷	米	32.4