

采购项目竞价公告

我村委托安远县农村产权交易中心于2025年12月3日09:00时，在安远县农村产权交易中心交易大厅依法对 安远县新龙乡坪岗村大树崇骑行驿站主体建造工程采购 项目进行现场公开竞价；同步在安远县农村产权交易中心交易平台（网址：<https://anyuan.nongjiao.com/>）依法对 安远县新龙乡坪岗村大树崇骑行驿站主体建造工程采购 项目进行 线上公开竞价，项目采购情况如下（详情见交易网站采购方案）：

工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	平整场地	机械平整场地	m2	165.240
2	挖沟槽土方	挖掘机挖槽坑土方 三类土	m3	249.750
3	回填方	土方回填 夯填	m3	210.910
4	余方弃置	装载机装车 土方，自卸汽车外运，运距综合考虑。	m3	38.840
5	砌块墙	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤200mm M5混合砂浆砌筑	m3	44.860
6	垫层	商品 C15砼垫层	m3	8.910
7	独立基础	泵送商品 C25砼独立基础	m3	15.250
8	矩形柱	泵送商品 C25砼矩形柱	m3	10.330
9	构造柱	泵送商品 C25砼构造柱	m3	1.760
10	基础梁	泵送商品 C25砼基础梁	m3	11.290
11	圈梁	泵送商品 C25砼圈梁	m3	2.410
12	过梁	泵送商品 C25砼过梁	m3	0.780
13	有梁板	泵送商品 C25砼屋面有梁板	m3	37.210

14	天沟(檐沟)、挑檐板	泵送商品 C25 砼檐沟	m ³	3.840
15	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.061
16	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内 直径(mm) ≤10	t	4.677
17	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内 直径(mm) ≤18	t	2.449
18	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400 以上 直径(mm) ≤25	t	3.322
19	现浇构件钢筋	电渣压力焊接 ≤φ18	个	8.000
20	现浇构件钢筋	电渣压力焊接 ≤φ32	个	88.000
21	钢化玻璃门联窗	钢化玻璃门联窗 MLC5536 、断桥隔热铝合金框， 中空玻璃：6mm 较低透光 LOW-E+12mm 空气+6mm 透明	樘	1.000
22	钢化玻璃门联窗	钢化玻璃门联窗 MLC4536 、断桥隔热铝合金框， 中空玻璃：6mm 较低透光 LOW-E+12mm 空气+6mm 透明	樘	1.000
23	铝合金玻璃门	铝合金玻璃门 M0723 、断桥隔热铝合金框，中 空玻璃：6mm 较低透光 LOW-E+12mm 空气+6mm 透 明	樘	3.000
24	铝合金玻璃推拉门	断桥隔热铝合金玻璃推拉门1830	樘	1.000
25	钢化玻璃推拉窗	钢化玻璃推拉窗 C1215 、70系列断桥隔热铝合 金框，中空玻璃：6mm 较低透光 LOW-E+12mm 空 气+6mm 透明 外窗带2.0mm 厚金刚网防盗纱窗	m ²	27.600
26	避雷网	φ10避雷网安装 沿折板支架明敷	m	78.440
27	均压环	避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	99.790
28	避雷引下线	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下，测试 卡子	m	16.800
29	接地极	引下线距地0.5m 处做电阻测试点	块	8.000
30	等电位端子箱、测试 板	总等电位端子箱安装	块	1.000
31	接地装置	接地系统测试 接地网	系统	1.000

32	挖基坑土方	1. 反铲挖掘机(斗容量1.0m ³)装车 一、二类土 2. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~实际运距(km):3	m ³	79.968
33	回填方	槽坑 碎石土	m ³	16.620
34	围堰	筑土围堰	m ³	19.600
35	混凝土基础	毛石混凝土, 混凝土采用 C25, 毛石选用 Mu30 毛石, 混凝土比例为75%	m ³	23.772
36	混凝土支撑梁及横梁	现浇混凝土构件 横梁 混凝土 C30	m ³	3.540
37	混凝土板梁	现浇混凝土构件 实心板梁 混凝土 C30	m ³	3.294
38	基础模板	现浇混凝土构件 混凝土基础 模板	m ²	43.964
39	板梁模板	现浇混凝土构件 实心板梁 模板	m ²	10.980
40	支撑梁及横梁模板	现浇混凝土构件 横梁 模板	m ²	8.400
41	现浇构件钢筋	带肋钢筋 ϕ 18以内	t	0.988
42	花岗岩栏杆	花岗岩栏杆 H=1200mm (不含底座, 底座规格1000X500X250芝麻灰花岗岩), 含运输、安装、 样式详见图纸大样	m	6.000
43	综合脚手架	综合脚手架	m ²	165.240
44	基础	垫层模板	m ²	28.040
45	基础	独立基础模板	m ²	32.640
46	矩形柱	矩形柱模板	m ²	80.170
47	构造柱	构造柱模板	m ²	21.620
48	基础梁	基础梁模板	m ²	104.520
49	矩形梁	矩形梁模板	m ²	169.650
50	圈梁	圈梁模板	m ²	26.560
51	过梁	过梁模板	m ²	10.860
52	有梁板	屋面板模板	m ²	147.890
53	天沟、檐沟	檐沟模板	m ²	60.720
54	垂直运输	卷扬机施工 现浇框架 层高超4.2m	m ²	165.240
55	大型机械设备进出场	履带式挖掘机进出场费1m ³ 以内	台次	1.000



	及安拆			
56	第四册：脚手架搭拆费（10KV 以下架线、直敷电缆、路灯不计）		项	1.000

项目竞价保证金转款时间截止于2025年12月2日17:00时。本次竞价方式为：自由竞价，本项目起拍价为268214.39元，价格最低方竞价成功，本次竞价持续时间为30分钟，最后3分钟有人出价延迟3分钟，项目竞价保证金26000.00元。

保证金账户名称：安远县农经交易服务管理有限责任公司

账号：2861000103030001988

开户行：赣州银行股份有限公司安远支行

详询：孙先生18720833103 宋女士18460309819

安远县新龙乡坪园村股份经济合作社

2025年11月25日