

附件3

采购（工程量）清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	挖沟槽石方	挖石方	m ³	80.000
2	余方弃置	石方外运, 含装车, 运距自行考虑	m ³	80.000
3	挖一般土方	挖一般土方, 土方类别综合考虑	m ³	62.000
4	余方弃置	1. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t 以内)~实际运距(km):3;	m ³	62.000
5	自然石台阶	600~800*280~350*150~180石块自然面 30厚1:3水泥砂浆 100厚 C20混凝土 素土夯实 场地整平	m ²	230.000
6	水泥混凝土	现浇混凝土 C25硬化道路5cm	m ²	100.000
7	河道整治	河道整治长250米, 宽8米	m ²	2000.000
8	环境整治	环境整治	m ²	3500.000
9	护栏	Φ30麻绳护栏, 含21根150X150木柱	m	36.000
10	木桥面	原木板600*120*60, 清漆两道, Φ150原木, M10膨胀螺栓	m ²	9.000
11	浆砌块料	干混砌筑砂浆 M7.5浆砌毛石挡土墙	m ³	42.000
12	跳台面板	L*150*30厚木地板, 留缝5mm	m ²	6.000
13	零星钢构件	100*100*3厚镀锌方管骨架 40*60*3厚镀锌 方管 L*100*60*3厚钢管刷黑色氟碳漆	t	0.075
14	木栏杆	Φ160木栏杆制安	m	7.000
15	凉亭	凉亭, 3.5米*2.6米 150厚 C25混凝土 素土夯实	座	1.000
16	广告标识	PVC板广告标识	m ²	38.000
17	大型机械设备 进出场及安拆		台次	1.000

