

附件3

2025年天心镇天心村过圩挡土墙建设项目工程量清单



序号	名称	项目特征描述	单位	数量
1	挖沟槽土方	人机配合挖沟槽土方，土方类别综合考虑	m ³	155.61
2	回填方	填土夯实 槽、坑	m ³	148.33
3	余方弃置	余方弃置，运距综合考虑	m ³	7.28
4	垫层	1. 现浇混凝土构件 垫层 混凝土~现场搅拌混凝土~ 换:现浇碎石混凝土，粒径40mm 设计坍落度: 30~50 (mm) C20;	m ³	12.74
5	浆砌块料	1. 墙体:M7.5水泥砂浆砌片石; 2. 石料:质地均匀,无裂缝,不易风化 尽可能选用较大的和表面较平的片石砌筑,其最小厚度不小于150mm,片石极限抗压强度不小于25MPa; 3. 墙顶用1:3水泥砂浆抹成5%外斜护顶,厚度不小于30mm; 4. 外露面用 M10水泥砂浆勾缝; 未说明的工序均综合考虑在综合单价内	m ³	412.23
6	混凝土抹面	50厚 C25混凝土压顶	m ²	72.8