

附件3



安远县欣山镇濂江村白兰山下组母猪边水沟维修工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	挖沟槽土方	人机配合挖淤泥	m ³	112.500
2	回填方	1. 槽坑 天然砂;	m ³	27.688
3	回填方	1. 机械填土夯实 槽、坑;	m ³	68.250
4	余方弃置	1. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t 以内)~实际运距(km):10;	m ³	112.500
5	管道垫层	1. 管道(渠) 垫层 砂砾石;	m ³	3.750
6	塑料管	DN500波纹管	m	25.000
7	混凝土挡墙 墙身	1. 现浇混凝土构件 挡墙墙身 混凝土~现场搅拌混凝土~ 换: 现浇碎石混凝土, 粒径40mm 设计坍落度: 30~50 (mm) C25;	m ³	1.000
8	水泥混凝土	18cm 混凝土路面	m ²	42.500
9	水泥混凝土	3cm 混凝土路面	m ²	15.000
10	拆除路面	1. 小型机械拆除无筋砼类路面层 厚15cm 以内~厚度(cm):18;	m ²	30.000
11	挖一般土方	1. 反铲挖掘机(斗容量0.6m ³) 装车 三类土;	m ³	22.500
12	回填方	1. 机械填土夯实 槽、坑;	m ³	12.500