

安远县孔田镇上魏村太秋甜柿建园项目工程量清单



序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	挖一般土方	反铲挖掘机(斗容量1.0m ³) 不装车一、二类土;	m ³	7814.643
2	平整场地	机机械平整场地	m ²	26048.810
3	起垄	人工堆置起垄	m ³	253.560
4	成品蓄水池	塑料成品蓄水池40立方	套	1.000
5	抽水机	抽水机, 东音3kw全不锈钢加	台	1.000
6	配线	铜芯动力线 WDZB-BYJ4.0	m	1132.000
7	配电箱	成套配电箱安装	台	1.000
8	塑料管	室外塑料给水管(粘接)公称外径(32mm以内)	m	500.000
9	PE管	PE管主管 De50mm	m	1408.000
10	PE管	PE管支管 De32mm	m	2750.000
11	PE管	LDPE16*1.2	m	3130.000
12	支管	高压支管 De20mm	m	600.000
13	压力补偿滴头	流量4L/H	套	1420.000
14	滴箭	一分二 小管长30cm	套	1420.000
15	离心泵	离心泵22Kw, 成品购买安装	台	1.000
16	施肥机	FN-Ferti-2	台	1.000
17	自动反冲洗碟片过滤器	滤器3寸, 成套购买安装	套	1.000
18	逆止阀	逆止阀 DN50	个	1.000
19	球阀	球阀 DN50	个	1.000
20	卸荷阀	卸荷阀 DN50	个	1.000
21	组合式进排气阀	组合式进排气阀 DN50	个	1.000