

## 采购项目清单

项目名称：江头村水毁公路修复项目工程服务采购



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		分部分项工程费			
		新建挡土墙一		米	
1	040101002001	挖沟槽土方	人机配合挖沟槽土方	m3	20.790
2	040103001001	回填方	机械填土夯实 槽、坑	m3	10.395
3	040103002001	余方弃置	余土外运, 运距暂定3km, 结算按实际计算	m3	10.395
4	040303001001	混凝土垫层	现浇C20混凝土垫层	m3	1.485
5	040305003001	浆砌块料	水泥砂浆M7.5砌筑片石挡墙	m3	14.157
		新建挡土墙二		米	
6	040101002002	挖沟槽土方	人机配合挖沟槽土方	m3	26.880
7	040103001002	回填方	机械填土夯实 槽、坑	m3	13.440
8	040103002002	余方弃置	余土外运, 运距暂定3km, 结算按实际计算	m3	13.440
9	040303001002	混凝土垫层	现浇C20混凝土垫层	m3	1.120
10	040305003002	浆砌块料	水泥砂浆M7.5砌筑片石挡墙	m3	18.400
		新建挡土墙三		米	
11	040101002003	挖沟槽土方	人机配合挖沟槽土方	m3	8.775
12	040103001003	回填方	机械填土夯实 槽、坑	m3	4.388
13	040103002003	余方弃置	余土外运, 运距暂定3km, 结算按实际计算	m3	4.388
14	040303001003	混凝土垫层	现浇C20混凝土垫层	m3	0.675
15	040305003003	浆砌块料	水泥砂浆M7.5砌筑片石挡墙	m3	5.940
		新建挡土墙四		米	
16	040101002004	挖沟槽土方	人机配合挖沟槽土方	m3	59.850
17	040103001004	回填方	机械填土夯实 槽、坑	m3	29.925
18	040103002004	余方弃置	余土外运, 运距暂定3km, 结算按实际计算	m3	29.925
19	040303001004	混凝土垫层	现浇C20混凝土垫层	m3	6.650
20	040305003004	浆砌块料	水泥砂浆M7.5砌筑片石挡墙	m3	38.000
		新建挡土墙五		米	
21	040101002005	挖沟槽土方	人机配合挖沟槽土方	m3	11.250
22	040103001005	回填方	机械填土夯实 槽、坑	m3	5.625
23	040103002005	余方弃置	余土外运, 运距暂定3km, 结算按实际计算	m3	5.625
24	040303001005	混凝土垫层	现浇C20混凝土垫层	m3	0.750
25	040305003005	浆砌块料	水泥砂浆M7.5砌筑片石挡墙	m3	7.350
		单价措施项目费			
26	A001	大型机械进出场	大型机械进出场	项	1.000
总价：56383.29					