

附件3

安远县孔田镇新塘村公共基础设施建设项目清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
	新塘村新增太阳能路灯			
1	新装太阳能路灯	路灯混凝土基础6米大头13.2cm. 小头6cm. 整体热度锌喷塑, 80AH3.2V 磷酸铁钾电池, LED 高散热铝压铸灯具、美国普瑞高亮度 LED 灯珠80W 高转换率多晶硅太阳板、充电电压6V 充电电流12000mA9块, 保质期1年	套	9
2	太阳能路灯维修	1、更换80w 高转率多晶砖太阳能板 2、更换太阳能板支架 3、更换一体化 LED100W 交亮度灯具 4、更换智能分段控制器 5、更换80AH 磷酸铁锂(3.2V) 电池保证一年, 寿命2-3年	套	9
	新塘村(贵南门口)西布村道积水疏通			
3	人工开挖基础	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度(2m 以内);	m3	13.5
4	拆除路面	人工锯缝并破除水泥路面地面, 含人工清运	m2	9
5	混凝土铺基础底	现浇 C25 砼基础	m3	1.35

6	混凝土墙	C25混凝土墙45CM*100CM*600CM	m3	5.4
7	水泥路面	现浇200厚 C25砼硬化	m2	9
8	砌红砖封圳口	M7.5水泥砂浆砌砌红砖封圳口	m3	0.8
9	新做下河台阶	C25混凝土台阶	m3	1.1
10	现浇混凝土模板	1. 现浇混凝土构件 挡墙 墙身 模板;	m2	8
11	构件钢筋	1. 圆钢 ϕ 18以内;	t	0.15
	新塘村谭屋组村道转弯 扩宽			
12	人工开挖基础	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度(2m 以内);	m3	1.6
13	水泥路面	现浇200厚 C25砼硬化	m3	15
	新塘村围下组叶小英 屋后建下河台阶及洗 衣台			
14	人工开挖基础	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度(2m 以内);	m3	6.94
15	水泥路面	现浇200厚 C25砼硬化	m3	3.96
16	新做下河台阶	C25混凝土台阶	m3	6.6
17	现浇混凝土模板	1. 台阶 复合模板木支撑;	m2	20
	新塘村河背组火夹形村 道护坡			
18	人工开挖基础	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度(2m 以内);	m3	32
19	水泥路面	现浇200厚 C25砼硬化	m3	32.4
	新塘村李由周屋后村 主干道排洪疏通积水			
20	拆除路面	人工锯缝并破除水泥路面地面, 含废料清运	m2	23.4
21	人工开挖基础	1. 人工挖基坑土方 三类土 深度	m2	11.7

		(2m 以内);		
22	PVC 波纹管 (40cm)	双壁波纹管安装 DN400	m	9.31
23	水泥路面	现浇200厚 C25砼硬化	m3	11.31
24	砌红砖封圳口	M7.5水泥砂浆砌砌红砖封圳口	m3	0.8
	新塘村猪寨下组排水沟			
25	人工开挖基础	1. 人工挖基坑土方 三类土 深度 (2m 以内);	m2	11.7
26	新做水沟400*400	现浇 C25砼水沟沟底、沟壁	m	40
27	现浇混凝土封底	现浇 C25砼垫层	m3	2.4
28	现浇混凝土模板	1. 现浇混凝土模板工程渠(涵) 直墙 复合木模;	m2	32
	新塘村猪妈坵组罗四妹排水沟			
29	拆除路面	人工锯缝并破除水泥路面地面	m2	10.8
30	新做水沟200*200	现浇 C25砼水沟沟底、沟壁	m	30
31	现浇混凝土模板	1. 现浇混凝土模板工程渠(涵) 直墙 复合木模;	m2	15
32	果园里挖机修路	200型挖机果园里挖机修路	km	2
	附录 M 措施项目			
33	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆 0001;	项	1