安远县孔田镇上魏村老年活动中心钢结构遮阳棚搭建项目
采购清单

项目名称： 安远县孔田镇上魏村老年活动中心钢结构遮阳棚搭建项目

采购预算： 16279.25元（含税）

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
1	钢结构棚	**面积：12.8米宽 × 11米长 = 140.8㎡（顶高5米，滴水高4米）** 1、热镀锌立柱：4寸圆管，壁厚2.0mm，共2条； 2、镀锌主梁架杆：2寸管，壁厚1.5mm；镀锌主梁架腹杆：1寸管，壁厚1.2mm；双管梁3条、双管梁挑梁1条； 3、镀锌檩条：40mm×80mm扁管，壁厚1.2mm； 4、夹心瓦面：0.426mm 厚5公分双重夹心瓦，0.426mm 水槽，油漆等配套物件。	㎡	140.8			含主材及安装
2	右侧面封板	1、檩条：40mm×60mm 扁管，壁厚1.2mm； 2、透明瓦。	㎡	10.45			含主材及安装
3	下水管	110PVC 下水管4米、水斗。	项	1			含配件及安装

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
4	户外铁艺栏杆	80cm 高，U 型加厚型。	m	24			含安装
	合计					**16279.25**	含税

补充说明：

1.工程量说明：本清单所列工程量为按设计图纸或现场测量得出的预估量，最终结算以实际完成并验收合格的工程量为准，综合单价不变。

2.报价要求：供应商报价须包含材料费、运输费、安装费、人工费、机械费、管理费、利润、税金等全部费用，总价不得超过采购预算16279.25元。

3.技术要求：

所有钢材须为正规厂家生产的热镀锌/镀锌钢材，焊接部位须做防锈处理；

夹心瓦及透明瓦须具备耐候、抗紫外线、防雨防漏性能；

整体结构须满足安全承载要求，施工须符合《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205）等相关规范。

4.付款方式：验收合格后支付合同总价款的97%，剩余3%作为质量保证金，质保期三年届满且无质量问题后一次性无息付清。

5.服务期：合同签订后30天内完成全部服务。