安远县孔田镇上魏村村组太阳能路灯采购安装项目

采购清单

项目名称：安远县孔田镇上魏村村组太阳能路灯采购安装项目

采购预算：**20700**元（含税）

序号	名称	商品名称	配置要求	计量单位	工程量	单价（元）	金额（元）	备注
1	15盏6米一体化太阳能路灯	灯杆	6米锥形杆 口径60-140，壁厚2.0，压铸热镀锌管+烤漆	套	15	310	4650	1380元/盏包含安装
2		磷酸铁锂电池	3.2V 60AH 锂电池 ，太阳能专用，寿命8-10年，质保3年	套	15	290	4350	
3		太阳能单灯控制器	太阳能单灯控制器、每天亮灯12个小时（天黑亮灯，天亮熄灯），7-10个阴雨天、	套	15	125	1875	
4		LED一体化灯具	LED模组80W战舰款	套	15	125	1875	
5		80W太阳能板	太阳能电池板80W	套	15	170	2550	
6		太阳能板支架	2*4方管 10m+90管50公分长	套	15	95	1425	
7		预埋件定制地笼	260*260*14*65螺纹钢（含水泥、沙石）	套	15	265	3975	
	合计						20700	